



EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS  
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Bairro Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas - SP  
EMDEC-PR/EMDEC-DF/EMDEC-DF-DFC/EMDEC-DF-DFCL

## TERMO DE ADITAMENTO

Campinas, 18 de novembro de 2025.

### TERMO DE ADITAMENTO 02 AO CONTRATO Nº 021/2024 PROTOCOLO SEI EMDEC.2024.00002878-92 - EMDEC.2024.00006702-46

TERMO DE ADITAMENTO ao Contrato supra epigrafado, que entre si celebram de um lado, como CONTRATANTE, a **EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A.**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 44.602.720/0001-00, neste ato representada por seus representantes legais, e de outro lado, como CONTRATADA, a **ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Avenida Ipiranga, nº 1204 - Centro - Três Pontas/MG – CEP: 37.190-000, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 12.721.248/0001-20, neste ato representada pelo seu representante legal, sob as cláusulas seguintes:

#### DO PRAZO

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses prazo do contrato nº. 021/2024, a partir de 28/11/2025 com vigência até 27/05/2026.

#### DA ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS

**CLÁUSULA SEGUNDA** – As alterações dos itens elencados neste Aditamento referem-se a supressão de R\$ 229.777,54 (Duzentos e vinte e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) correspondente a 13,48% e acréscimo de R\$ 144.279,62 (Cento e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 8,46%, totalizando uma supressão de R\$ 85.497,92 (Oitenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) correspondente supressão contratual de 5,02%. Em virtude das alterações contratuais, segue no Anexo I, a planilha detalhada contemplando as referidas alterações e cronograma físico financeiro, que passam a integrar o presente Aditivo.

#### DO VALOR

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O valor total do contrato passa de R\$ 1.705.000,00 (um milhão, setecentos e cinco mil reais) para R\$ 1.619.502,08 (Um milhão, seiscentos e dezenove mil, quinhentos e dois reais e oito centavos), em conformidade com a planilha do ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO que deste é parte integrante.

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**CLÁUSULA QUARTA** - Ficam ratificadas as demais Cláusulas do contrato original, em tudo o que não se alterou por força deste Termo de Aditamento.

E, assim, por estarem de pleno acordo e ajustadas, depois de lido e achado conforme, o presente Termo Aditivo vai, a seguir, assinado pelas partes inicialmente mencionadas, qualificadas e representadas, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas.

Campinas,

Pedro David Beraldo  
Diretor de Planejamento e Projetos  
EMDEC S/A

Vinicius Issa Lima Riverete  
Diretor Presidente  
EMDEC S/A

Miller Scatolino Mesquita  
ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Testemunhas:

#### ANEXO I – MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATO Nº 021/2024 - LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 001/2024  
Prazo: 12 (doze) meses do recebimento da Ordem de Serviço 28/05/2024 – 27/05/2025  
P0: R\$ 1.705.000,00 (um milhão e setecentos e cinco mil reais)

**Aditamento 01 – Prorrogação de prazo 6 (seis) meses**

De: 28/05/2025 a 27/11/2025

Sem ônus

**Apostilamento 01 – Reajuste de 7,42% INCC - DI**

(\*) Período: 23/07/2025 a 27/11/2025

Do valor do reajuste: R\$ 122.967,69

Do valor atualizado do contrato: R\$ 1.827.967,69

(\*) Conforme Despacho 15606621

DESCRIÇÃO	VLR DO CONTRATO	PGTO EM 11/02/2025	SALDO A PAGAR	ADIT. 01	VALOR DO APOST. 01 7,42%	VALOR TOTAL DO CONTRATO
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 4.846 M DE INFRAESTRUTURAS CICLOVIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, DENOMINADA CICLOVIA PARQUE ECOLÓGICO HERMÓGENES DE FREITAS LEITÃO - BARÃO DO CAFÉ E MATA SANTA GENEBRA.	1.705.000,00	47.753,50	1.657.246,50	PRORROGAÇÃO DE PRAZO 6 MESES 28/05/2025 A 27/01/2025 - SEM ÔNUS	122.967,69	1.827.967,69

**Aditamento 02 – Prorrogação de prazo 6 (seis) meses e supressão de -5,02%**

De: 28/11/2025 a 27/05/2026

Planilha e valores extraídos do Despacho da Área Técnica 16181878, 16562050 e 16434121.

Obs: os valores não contemplam o reajuste apresentado no apostilamento 01, sendo este aplicado após a redução do presente aditamento.

Da supressão de R\$ 229.777,54 correspondente a - 13,48%,

Do acréscimo de R\$ 144.279,62 correspondente a 8,46%,

Do resultado total da supressão de R\$ 85.497,92 correspondente a -5,02%.

Valor Contratual antes da supressão: R\$ 1.705.000,00

Valor Contratual após supressão: R\$ R\$ 1.619.502,08

Valor Total da Supressão: R\$ 1.705.000,00 – R\$ 85.497,92 = R\$ 1.619.502,08

**Empresa:** ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
**Objeto:** Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras, com o fornecimento de materiais e mão de obra, para a implantação de aproximadamente 4.846 m de infraestruturas Cicloviárias no Município de Campinas, denominada Ciclovia Parque Ecológico Hermógenes  
**Protocolo:** SEI EMDEC.202200003516-39 CT:

Rev.03	ITEM	CÓD.	TABELA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CONTRATO INICIAL			1º REPROGRAMAÇÃO			DIFERENÇAS			
						QUANTIDADE	UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL (C/ BDI) R\$	VALOR UNITÁRIO (C/ BDI) R\$	VALOR TOTAL (C/ BDI) R\$	QUANTIDADES	VALOR TOTAL (R\$)	VARI		
	<b>1. PROJETO EXECUTIVO</b>														
	1.1	01-10-00	SIURB-INFRA	LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO CADASTRAL	m²	28.320,00	0,71	0,85	24.072,00	28320,00	0,71	0,85	24.072,00	-	-
	1.2	20-03-61	SIURB - EDIF	PROJETO EXECUTIVO ( PRANCHA A1) - PROJETO GEOMÉTRICO	Un	6,00	3.277,33	3.945,25	23.671,50	6,00	3.277,33	3.945,25	23.671,50	-	-
	<b>PROJETO EXECUTIVO - SUBTOTAL</b>						<b>47.743,50</b>			<b>47.743,50</b>					
	<b>2. MOBILIZAÇÃO DA OBRA</b>														
	2.1	02.02.150	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,89 m²	Un.mês	3,00	793,69	955,44	2.866,32	3,00	793,69	955,44	2.866,32	-	-
	2.2	02.01.160	CDHU	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	Un.mês	3,00	990,15	1.191,94	3.575,82	3,00	990,15	1.191,94	3.575,82	-	-
	2.3	02.08.020	CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	3,75	859,84	1.035,08	3.881,55	3,75	859,84	1.035,08	3.881,55	-	-
	2.4	34640	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPAS	Un	1,00	1.094,26	1.317,27	1.317,27	1,00	1.094,26	1.317,27	1.317,27	-	-
	2.5	34498	SINAPI	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	Un	12,00	116,94	140,77	1.689,24	12,00	116,94	140,77	1.689,24	-	-
	2.6	01-11-00	SIURB-INFRA	LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA	m	1.180,00	5,32	6,40	7.552,00	1041,00	5,32	6,40	6.662,40	(139,00)	(889,6000)
	2.7	5213840	SICRO	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECCÃO	m²	182,20	32,82	39,51	7.198,72	182,20	32,82	39,51	7.198,72	-	-
	2.8	5212556	SICRO	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	Un.dia	720,00	1,92	2,31	1.663,20	720,00	1,92	2,31	1.663,20	-	-
	<b>MOBILIZAÇÃO E LIMPEZA DA OBRA - SUBTOTAL</b>						<b>29.744,12</b>			<b>28.854,52</b>					
	<b>3. PREPARO DO TERRENO E DRENAGEM</b>														
	3.1	5501700	SICRO	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	m²	3.273,20	0,51	0,61	1.996,66	2836,00	0,51	0,61	1.729,96	(437,20)	(266,6900)
	3.2	90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIDA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	m³	150,00	11,37	13,69	2.053,50	150,00	11,37	13,69	2.053,50	-	-
	3.3	05-11-00	SIURB-INFRA	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUBLEITO	m²	2.683,20	21,39	25,75	69.092,40	2336,11	21,39	25,75	60.129,08	(348,09)	(8.963,3200)
	3.4	10-21-00	SIURB-INFRA	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM	m²	45,91	114,70	138,08	6.339,25	45,91	114,70	138,08	6.339,25	-	-
	3.5	05-03-00	SIURB-INFRA	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETAS OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	m³	188,35	25,32	30,48	5.740,91	188,35	25,32	30,48	5.740,91	-	-
	3.6	05-01-00	SIURB-INFRA	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO (1ª KM)	m	30,35	9,59	11,54	350,24	30,35	9,59	11,54	350,24	-	-
	3.7	05-82-00	SIURB-INFRA	TRANSPORTE DE GUIAS	m x km	37,94	0,31	0,37	14,04	37,94	0,31	0,37	14,04	-	-
	3.8	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	m³	522,20	9,15	11,01	5.749,42	515,24	9,15	11,01	5.672,79	(6,96)	(76,6300)
	3.9	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA/PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 01/2018	m³ x km	13.707,75	2,87	3,45	47.291,74	13525,05	2,87	3,45	46.661,42	(182,70)	(630,3200)
	3.10	54.03.221	CDHU	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	m²	1,75	1.451,67	1.747,52	3.058,16	1,75	1.451,67	1.747,52	3.058,16	-	-
	3.11	54.03.230	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m²	25,00	6,85	8,25	206,25	25,00	6,85	8,25	206,25	-	-
	3.12	04-31-00	SIURB-INFRA	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	m³	85,50	28,38	34,16	2.920,68	85,50	28,38	34,16	2.920,68	-	-
	3.13	5303041	SICRO	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	m²	85,50	7,86	9,46	808,83	85,50	7,86	9,46	808,83	-	-
	<b>PREPARO DO TERRENO E DRENAGEM - SUBTOTAL</b>						<b>145.622,07</b>			<b>135.685,11</b>					





Documento assinado eletronicamente por **CRISTINA APARECIDA VENTURA, Assistente Administrativo Júnior**, em 18/11/2025, às 15:07, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE, Diretor(a) Presidente**, em 18/11/2025, às 18:10, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **16912411** e o código CRC **6DF9D6E5**.